

Technische Daten gem. § 27 (2) Gas NEV (Stand: 31. Dezember 2012)

- Gasabgabe derzeit ca. 58 Mio. kWh/Jahr
- Kundenanzahl: 1.802
- Rohrnetzlänge
 - Niederdruck (ND): 57,3 km
 - Hausanschlüsse (ND): 17 km
 - Hausanschlüsse(HD): 0,6 km
 - Hochdruck (HD): 2,1 km

Länge des Gasnetzes Hochdruck nach Durchmesserklassen

(G) < DN 100	0,1 km
(F) ≥ DN 100 < DN 200	0,4 km
(E) ≥ DN 200 < DN 350	1,6 km
Summe	2,1 km
- Anzahl Ausspeisepunkte:
 - Hochdrucknetz: 25
 - Niederdrucknetz: 1694

HD-Leitungen 4 bar bis 5 Jahre	ca. 15 %
HD-Leitungen 4 bar 6 - 20 Jahre	ca. 45 %
HD-Leitungen 4 bar 21 - 45 Jahre	ca. 40 %

ND-Leitungen bis 5 Jahre	ca. 8 %
ND-Leitungen 6 - 20 Jahre	ca. 52 %
ND-Leitungen 21 - 45 Jahre	ca. 32 %
ND-Leitungen über 45 Jahre	ca. 8 %

Materialien:	HAL	VL
Stahl/PE ummantelt	ca. 10 %	ca. 81 %
PE – HD	ca. 90 %	ca. 13 %
GGG		ca. 6 %

- Zeitgleiche Jahreshöchstlast: 26,3 MW (07. Februar 2012 – 07:00 Uhr)
- Konzessionsabgabeaufkommen 2012: ca. 70.000 EUR
- **Erdgasversorgungsgebiet (§20 Abs. 1, NR. 1 GasNZV)**

Das Erdgasversorgungsgebiet erstreckt sich auf das Gemarkungsgebiet der Gemeinde Lauffen am Neckar.

Netzkopplungspunkt zum vorgelagerten Netz: Station am Kies

Vorgelagerter Netzbetreiber: Heilbronner Versorgungs GmbH 72762 Heilbronn

Marktgebiet: NetConnect Germany GmbH & Co. KG